

**ALLEGATO 2 - LISTA SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ACCESSIBILITÀ DEI LOCALI**

	<b>Lavorazioni previste</b>	<b>Costo sommario</b>
1	Pulizia delle scale e sgombero detriti e altro materiale	500,00
2	Revisione parapetti in ferro con spazzolatura, reintegro dei profili ossidati o mancanti, protezione antiruggine e verniciatura con vernici ferromicacee (sviluppo 30m)	1.500,00
3	Installazione di percorsi interni e rampa a 5 gradini per l'accesso alle sale perimetrali	1.000,00
4	Installazione di impianto luci, grado di protezione all'acqua ip67 incluso impianto luci con batteria tampone per indicazione percorso di uscita, cavidotti rk, quadro elettrico	4.000,00
5	Installazione di un infisso (in pvc/alluminio) all'ingresso della ultima sala per confinamento umidità proveniente dallo specchio d'acqua	1.500,00
6	Formazione di due canali di ventilazione diametro 20cm tramite carotaggio del muro in calcestruzzo (cm 80) lato via Ubaldo Badas, incluso ponteggio/trabatello	2.000,00
		10.500,00